




A DACH

BLACHA PŁASKA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA GR.0,55 MM NA RĄBEK STOJĄCY 1x FOLIA PE

DESKOWANIE PEŁNE - DESKA GR. 25 mm, IMPREGNOWANA

ŁATA - RURA STALOWA OCYNKOWANA 60X60 mm, g=3 mm

KROKIEW - RURA STALOWA OCYNKOWANA 100X100 mm, g=3 mm



UWAGA:

- PROFILE STALOWE PRZED ZAMONTOWANIEM ODCZYŚCIĆ, ODRDZEWIC, ZABEZPIECZYĆ, ANTKOROZYJNIE, POMALOWAĆ FARBĄ FTALOWĄ DO METALU W KOLORZE BRĄZOWYM - RAL 8017
- ELEMENTY STALOWE SPAWANE ŁĄCZYĆ NA SPAW CIĄGŁY, a=3 mm
- WYPEŁNIENIE PRZESŁ Z SIATKI ZGRZEWANEJ PRZYSAPWAĆ DO RAMY Z KĄTOWNIKA, NASTĘPNIE POMALOWAĆ FARBĄ FTALOWĄ DO METALU W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8017,
- WYKONAĆ OBRÓBK BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,55 mm W KOLORZE BRĄZOWYM - RAL 8017
- RYNNY, RURY DESZCZOWE STALOWE OCYNKOWANE POWLEKANE W KOLORZE BRĄZOWYM RAL - 8017 (OBRÓBK SŁUPKÓW), W KOLORZE CZERWONO-BRĄZOWYM RAL 8004
- POSZYCIE POD BLACHĘ STALOWĄ - DREWNO ZAIMPREGNOWAĆ CIŚNIENIOWO PŁYNNYM IMPREGNATEM, BEZCHROMOWYM, NA BAZIE MIEDZI I NIEORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW BORU, IMPREGNAT BEZBARWNY, NASTĘPNIE MALOWAĆ TRZEMA WARSTWAMI LAKIEROBEJCY ODPORNEJ NA TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE, MATOWEJ W KOLORZE BRĄZOWYM - RAL 8017
- ZASTOSOWAĆ BLACHĘ STALOWĄ NA RĄBEK STOJĄCY POWLEKANĄ, POWŁOKA - POLIESTER, KOLOR CZERWONO-BRĄZOWY - RAL 8004
- ZASTOSOWAĆ TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU TYNKU MOZAIKOWEGO ZASTOSOWANEGO DO WYKOŃCZENIA COKOŁU BUDYNKU GŁÓWNEGO

USŁUGI PROJEKTOWE LECH ŻENDZIAN		UL. KRASZEWSKIEGO 21a /10 15 - 024 BIAŁYSTOK	
OBIEKT	BUDYNEK OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY PRZY AL. LEGIONÓW 9 W ŁOMŻY	DATA: 10.03.2015	
TYTUŁ RYS.	OSŁONA ŚMIETNIKOWA - PRZEKROJE	SKALA: 1:50	NR RYS. 3
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. LECH ŻENDZIAN	UPR. NR B/100/92	PODPIS: